CMA
171112341664

检 测 报 告

Test Report

绿安检测（2019）综字第 415 号

项 目 名 称 企业委托检测（第三季度）

委 托 单 位 浙 江 星 星 科 技 股 份 有 限 公 司

浙江星星科技股份有限公司 331002016374

浙 江 绿 安 检 测 技 术 有 限 公 司

Zhejiang Green Safety Detection Technology Co. Ltd.

扫描全能王 创建

样品类别　废水　　检测类别　委托检测

委托方　浙江星星科技股份有限公司

委托方联系人及电话　刘先生 13968657927　　委托日期　2019.03.02

采样方　浙江绿安检测技术有限公司　　采样日期　2019.08.15

采样地点　浙江星星科技股份有限公司　　接收日期　2019.08.15

分析地点　浙江绿安检测技术有限公司实验室　　检测日期　2019.08.15-16

检测方法依据

pH：水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986；

化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017；

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009。

检测结果

表 1　废水检测结果

单位：mg/L（除 pH 无量纲外）

采样点位	样品批号	样品性状	pH	化学需氧量	氨氮
废水标排口	水 20190815100101	无色、略浑	7.59	249	1.00
	水 20190815100102	无色、略浑	7.61	240	1.39
	水 20190815100103	无色、略浑	7.65	254	1.22
	平均值	/	/	248	1.20
	标准限值	/	6-9	≤500	≤35

注：表 1 中标准限值为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准；氨氮标准限值为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）标准。

扫描全能王 创建

样品类别 废气　　检测类别 委托检测

委托方 浙江星星科技股份有限公司

委托方联系人及电话 刘先生 13968657927　　委托日期 2019.03.02

采样方 浙江绿安检测技术有限公司　　采样日期 2019.08.15

采样地点 浙江星星科技股份有限公司　　接收日期 2019.08.15

分析地点 浙江绿安检测技术有限公司实验室　　检测日期 2019.08.15-16

检测方法依据

废气参数：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996；

乙酸丁酯：固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014；

苯、甲苯、二甲苯：环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010；

甲醇：气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）。

检测结果

表2 样品性状

项目名称	样品性状
苯、甲苯、二甲苯	活性炭管
乙酸丁酯	吸附管
甲醇	吸收液

扫描全能王 创建

表3　印刷车间有机废气处理设施出口检测结果

检测点位	印刷车间有机废气处理设施出口						
排气筒高度	15（m）						
截面积	0.350（m^2）						
废气流速	12.6（m/s）						
废气水分	2.0（%）						
废气温度	29（℃）						
废气流量	15876（m^3/h）						
标干流量	14156（N.d.m^3/h）						
测试项目	排放浓度(mg/m^3)			平均排放浓度(mg/m^3)	标准限值(mg/m^3)	平均排放速率(kg/h)	排放速率限值(kg/h)
	（1）	（2）	（3）				
苯	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	≤12	1.42×10^{-5}	≤0.25
甲苯	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	≤40	1.42×10^{-5}	≤1.55
二甲苯	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	≤70	1.42×10^{-5}	≤0.5
乙酸丁酯	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤200	3.54×10^{-5}	---
甲醇	3.51	2.61	3.12	3.08	≤190	0.044	≤2.55

注：1、表3中标准限值为《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度及最高允许排放速率二级标准（因排气筒高度未能高出周围200米半径范围内建筑5米以上，排放速率严格50%）；其中乙酸丁酯标准限值为《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ2.1-2007 表1中时间加权平均容许浓度限值；

2、表3中二甲苯包括邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯；

3、"---"表示执行标准中未对该项目作限制。

说明：1、采样期间车间正常生产；

2、本报告仅对本次检测负责。

结论：/

END

编制：张明永　　审核：　　签发（授权签字人）：

日期：2019.08.17

浙江绿安检测技术有限公司

（检测报告专用章）

扫描全能王 创建

CMA
171112341664

检 测 报 告

Test Report

绿安检测（2019）综字第264号

项 目 名 称 企业委托检测（第二季度）

委 托 单 位 浙 江 星 星 科 技 股 份 有 限 公 司

浙 江 绿 安 检 测 技 术 有 限 公 司

Zhejiang Green Safety Detection Technology Co. Ltd.

扫描全能王 创建

样品类别　废水　　检测类别　委托检测

委托方　浙江星星科技股份有限公司

委托方联系人及电话　刘先生 13968657927　　委托日期　2019.03.02

采样方　浙江绿安检测技术有限公司　　采样日期　2019.05.27

采样地点　浙江星星科技股份有限公司　　接收日期　2019.05.27

分析地点　浙江绿安检测技术有限公司实验室　　检测日期　2019.05.27-28

检测方法依据

pH：水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986；

化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017；

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009。

检测结果

表 1　废水检测结果

单位：mg/L（除 pH 无量纲外）

采样点位	样品批号	样品性状	pH	化学需氧量	氨氮
废水标排口	水 20190527040101	白色、浑浊	7.38	92	0.77
	水 20190527040102	白色、浑浊	7.35	97	1.02
	水 20190527040103	白色、浑浊	7.33	102	0.94
	平均值	/	/	97	0.91
	标准限值	/	6-9	≤500	≤35

注：表 1 中标准限值为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准；氨氮标准限值为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）标准。

扫描全能王 创建

样品类别 废气　　检测类别 委托检测

委托方 浙江星星科技股份有限公司

委托方联系人及电话 刘先生 13968657927　　委托日期 2019.03.02

采样方 浙江绿安检测技术有限公司　　采样日期 2019.05.27

采样地点 浙江星星科技股份有限公司　　接收日期 2019.05.27

分析地点 浙江绿安检测技术有限公司实验室　　检测日期 2019.05.27-28

检测方法依据

乙酸丁酯：固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014；

苯、甲苯、二甲苯：环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010；

甲醇：气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年）。

检测结果

表2 样品性状

项目名称	样品性状
苯、甲苯、二甲苯	活性炭管
乙酸丁酯	吸附管
甲醇	吸收液

扫描全能王 创建

表3 印刷车间有机废气处理设施出口检测结果

检测点位	印刷车间有机废气处理设施出口						
排气筒高度	15（m）						
截面积	0.350（m^2）						
废气流速	12.5（m/s）						
废气水分	1.9（%）						
废气温度	30（℃）						
废气流量	15744（m^3/h）						
标干流量	14028（$N.d.m^3/h$）						
测试项目	排放浓度(mg/m^3)			平均排放浓度(mg/m^3)	标准限值(mg/m^3)	平均排放速率(kg/h)	排放速率限值(kg/h)
	（1）	（2）	（3）				
苯	0.033	0.060	0.132	0.075	≤12	1.05×10^{-3}	≤0.25
甲苯	0.159	0.217	0.233	0.203	≤40	2.85×10^{-3}	≤1.55
二甲苯	2.31	4.46	5.35	4.04	≤70	0.057	≤0.5
乙酸丁酯	0.022	0.054	0.050	0.042	≤200	5.89×10^{-4}	---
甲醇	4.68	6.22	5.01	5.30	≤190	0.074	≤2.55

注：1、表3中标准限值为《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度及最高允许排放速率二级标准（因排气筒高度未能高出周围200米半径范围内建筑5米以上，排放速率严格50%）；其中乙酸丁酯标准限值为《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ2.1-2007 表1中时间加权平均容许浓度限值；
2、表3中二甲苯包括邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯；
3、"---"表示执行标准中未对该项目作限制。

说明：1、采样期间车间正常生产；

2、本报告仅对本次检测负责。

结论：/

END

编制：张明永 审核： 签发（授权签字人）王建

日期：2019.05.29

浙江绿安检测技术有限公司
（检测报告专用章）

扫描全能王 创建

CMA
171112341664

检 测 报 告

Test Report

绿安检测（2019）综字第559号

项 目 名 称 企业委托检测（第四季度）

委 托 单 位 浙 江 星 星 科 技 股 份 有 限 公 司

浙 江 绿 安 检 测 技 术 有 限 公 司

Zhejiang Green Safety Detection Technology Co. Ltd.

扫描全能王 创建

样品类别　废水　　检测类别　委托检测

委托方　浙江星星科技股份有限公司

委托方联系人及电话　刘先生 13968657927　　委托日期　2019.03.02

采样方　浙江绿安检测技术有限公司　　采样日期　2019.10.12

采样地点　浙江星星科技股份有限公司　　接收日期　2019.10.12

分析地点　浙江绿安检测技术有限公司实验室　　检测日期　2019.10.12

检测方法依据

pH：水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986；

化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017；

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009。

检测结果

表1　废水检测结果

单位：mg/L（除pH无量纲外）

采样点位	样品批号	样品性状	pH	化学需氧量	氨氮
废水标排口	水20191012070101	乳白色、略浑	7.33	66	1.24
	水20191012070102	乳白色、略浑	7.35	70	1.48
	水20191012070103	乳白色、略浑	7.30	62	0.98
	平均值	/	/	66	1.23
	标准限值	/	6-9	≤500	≤35

注：表1中标准限值为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准；氨氮标准限值为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）标准。

扫描全能王 创建

表3　印刷车间有机废气处理设施出口检测结果

检测点位	印刷车间有机废气处理设施出口						
排气筒高度	15（m）						
截面积	0.350（m^2）						
废气流速	12.2（m/s）						
废气水分	1.7（%）						
废气温度	27（℃）						
废气流量	15309（m^3/h）						
标干流量	13572（$N.d.m^3/h$）						
测试项目	排放浓度(mg/m^3)			平均排放浓度(mg/m^3)	标准限值(mg/m^3)	平均排放速率(kg/h)	排放速率限值(kg/h)
	（1）	（2）	（3）				
苯	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	≤12	1.35×10^{-5}	≤0.25
甲苯	0.039	0.047	$<2.0\times10^{-3}$	0.029	≤40	3.94×10^{-4}	≤1.55
二甲苯	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	$<2.0\times10^{-3}$	≤70	1.36×10^{-5}	≤0.5
乙酸丁酯	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	≤200	3.39×10^{-5}	---
甲醇	1.28	<0.27	1.09	0.835	≤190	0.011	≤2.55

注：1、表3中标准限值为《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度及最高允许排放速率二级标准（因排气筒高度未能高出周围200米半径范围内建筑5米以上，排放速率严格50%）；其中乙酸丁酯标准限值为《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ2.1-2007 表1中时间加权平均容许浓度限值；

2、表3中二甲苯包括邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯；

3、"---"表示执行标准中未对该项目作限制。

说明：1、采样期间车间正常生产；

2、本报告仅对本次检测负责。

结论：/

END

编制：张明永　　审核：王谨　　签发（授权签字人）：

日期：2019.10.16

浙江绿安检测技术有限公司

（检测报告专用章）

扫描全能王 创建

CMA
171112341664

检 测 报 告

Test Report

绿安检测（2019）综字第 097 号

项 目 名 称 企业委托检测（第一季度）

委 托 单 位 浙 江 星 星 科 技 股 份 有 限 公 司

浙 江 绿 安 检 测 技 术 有 限 公 司

Zhejiang Green Safety Detection Technology Co. Ltd.

扫描全能王 创建

样品类别　水　　检测类别　委托检测

委托方　浙江星星科技股份有限公司

委托方联系人及电话　刘先生 13968657927　　委托日期　2019.03.02

采样方　浙江绿安检测技术有限公司　　采样日期　2019.03.05

采样地点　浙江星星科技股份有限公司　　接收日期　2019.03.05

分析地点　浙江绿安检测技术有限公司实验室　　检测日期　2019.03.05-06

检测方法依据

pH：水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986；

化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017；

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009。

检测结果

表 1　废水检测结果

单位：mg/L（除 pH 无量纲外）

采样点位	样品批号	样品性状	pH	化学需氧量	氨氮
废水标排口	水 20190305020101	淡白、略浑	7.62	153	0.47
	水 20190305020102	淡白、略浑	7.59	178	0.49
	水 20190305020103	淡白、略浑	7.54	184	0.54
	平均值	/	/	172	0.50
	标准限值	/	6-9	≤500	≤35

注：表 1 中标准限值为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准；氨氮标准限值为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）标准。

表 2　雨水检测结果

单位：mg/L（除 pH 无量纲外）

采样点位	样品批号	样品性状	pH	化学需氧量	氨氮
废水标排口	水 20190305020201	无色、略浑	7.47	17	1.04
	水 20190305020202	无色、略浑	7.45	21	1.08
	水 20190305020203	无色、略浑	7.45	15	1.14
	平均值	/	/	18	1.09
	标准限值	/	6-9	≤100	≤15

注：表 2 中标准限值为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 一级标准。

扫描全能王 创建

样品类别 废气 检测类别 委托检测

委托方 浙江星星科技股份有限公司

委托方联系人及电话 刘先生 13968657927 委托日期 2019.03.02

采样方 浙江绿安检测技术有限公司 采样日期 2019.03.05

采样地点 浙江星星科技股份有限公司 接收日期 2019.03.05

分析地点 浙江绿安检测技术有限公司实验室 检测日期 2019.03.05-06

检测方法依据

苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯：固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014；

甲醇：固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999。

检测结果

表3 样品性状

项目名称	苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯	甲醇
样品性状	吸附管	吸收液

表4 印刷车间有机废气处理设施出口检测结果

检测点位	印刷车间有机废气处理设施出口						
排气筒高度	15（m）						
截面积	0.350（m^2）						
废气流速	12.6（m/s）						
废气湿度	1.9（%）						
废气温度	46（℃）						
废气流量	15813（m^3/h）						
标干流量	13561（$N.d.m^3/h$）						
测试项目	排放浓度(mg/m^3)			平均排放浓度(mg/m^3)	标准限值(mg/m^3)	平均排放速率(kg/h)	排放速率限值(kg/h)
	（1）	（2）	（3）				
苯	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	≤12	1.61×10^{-3}	≤0.25
甲苯	0.406	0.953	0.353	0.571	≤40	1.64×10^{-3}	≤1.55
二甲苯	0.765	1.46	0.312	0.846	≤70	0.019	≤0.5
乙酸丁酯	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	≤200	/	---
甲醇	3.45	2.33	2.43	2.74	≤190	0.768	≤2.55

注：1、表4中标准限值为《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度及最高允许排放速率二级标准（因排气筒高度未能高出周围200米半径范围内建筑5米以上，排放速率严格50%）；其中乙酸丁酯标准限值为《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ2.1-2007 表1中时间加权平均容许浓度限值；

扫描全能王 创建

2、表2中二甲苯包括邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯；
3、"---"表示执行标准中未对该项目作限制。

说明：1、采样期间车间正常生产；

2、本报告仅对本次检测负责。

结论：/

END

编制：张明永 审核： 签发（授权签字人）：王谨

日期：2019.03.07

浙江绿安检测技术有限公司
（检测报告专用章）

扫描全能王 创建

正本

CMA
171112050971

检 测 报 告

Test Report

台州绿科检测技术有限公司
检 测 报

台州绿科2020（水）字第2217号

项 目 名 称 2020年第二季度企业自行检测委托

委 托 单 位 浙江星星科技股份有限公司

浙江星星科技股份有限公司 3310020162374

台州市绿科检测技术有限公司

Taizhou Lvke Testing Technology Co.,Ltd.

扫描全能王 创建

委托方及地址　浙江星星科技股份有限公司（浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼）

委托日期　2020年03月16日

委托单编号　20200172

样品类别　废水

采样方　台州市绿科检测技术有限公司

采样日期　2020年06月23日

采样地点　浙江星星科技股份有限公司

检测地点　台州市绿科检测技术有限公司

检测日期　2020年06月23日-2020年06月28日

检测方法依据

检测项目	检测依据
pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

评价标准：不作评价

检测结果

单位：mg/L（pH值除外）

采样地点	项目 / 样品性状	pH值（无量纲）	化学需氧量	氨氮
废水排放口	微黄微浑	7.76	40	1.98
废水排放口	微黄微浑	7.84	48	1.96
废水排放口	微黄微浑	7.82	39	2.01

注：废水排放参考执行以下标准：

单位：mg/L

污染物	排放限值	排放标准
pH值	6~9	GB 8978-1996 污水综合排放标准表4中三级标准
化学需氧量	500	
氨氮	35	DB33/887-2013 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值

扫描全能王 创建

结论：（此处空白）

报告编制　陈梦莹　　校核者　　审核人

批准人　　批准日期　2020.7.3

扫描全能王 创建

正本

CMA
171112050971

检 测 报 告

Test Report

台州绿科2020（水）字第2858号

台州市绿科
检 测

项 目 名 称 2020年第三季度企业自行检测委托

委 托 单 位 浙江星星科技股份有限公司

台州市绿科检测技术有限公司

Taizhou Lvke Testing Technology Co.,Ltd.

扫描全能王 创建

委托方及地址　浙江星星科技股份有限公司（浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼）

委托日期　2020年03月16日

委托单编号　20200172

样品类别　废水

采样方　台州市绿科检测技术有限公司

采样日期　2020年08月31日

采样地点　浙江星星科技股份有限公司

检测地点　台州市绿科检测技术有限公司

检测日期　2020年08月31日-2020年09月01日

检测方法依据

检测项目	检测依据
pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

评价标准：不作评价

检测结果

单位：mg/L（pH值除外）

采样地点	项目 / 样品性状	pH值（无量纲）	化学需氧量	氨氮
废水排放口	微黄微浑	7.82	26	1.52
废水排放口	微黄微浑	7.94	26	1.60
废水排放口	微黄微浑	7.97	27	1.56

注：废水排放参考执行以下标准：

单位：mg/L

污染物	排放限值	排放标准
pH值	6~9	GB 8978-1996 污水综合排放标准表4中三级标准
化学需氧量	500	
氨氮	35	DB33/887-2013 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值

扫描全能王 创建

结论：（此处空白）

_____

浙江星星科技股份有限公司
3310020162374

有限公司
鋒 章

报告编制　陈梦莹　　校核者　王璞　　审核人　[illegible]

批准人　王钰泠　　批准日期　2020.9.3

扫描全能王 创建

正 本

CMA
171112050971

检 测 报 告

Test Report

台州绿科检测
检 测 报 告

台州绿科2020（水）字第1405号

项 目 名 称 2020年第一季度企业自行检测委托

委 托 单 位 浙江星星科技股份有限公司

浙江星星科技股份有限公司 3310020162374

台州市绿科检测技术有限公司 检测专用章

台州市绿科检测技术有限公司

Taizhou Lvke Testing Technology Co.,Ltd.

扫描全能王 创建

委托方及地址　浙江星星科技股份有限公司（浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼）

委托日期　2020年03月16日

委托单编号　20200172

样品类别　废水

采样方　台州市绿科检测技术有限公司

采样日期　2020年03月20日

采样地点　浙江星星科技股份有限公司

检测地点　台州市绿科检测技术有限公司

检测日期　2020年03月20日-2020年03月23日

检测方法依据

检测项目	检测依据
pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

评价标准：不作评价

检测结果

单位：mg/L（pH值除外）

采样地点	项目 / 样品性状	pH值	化学需氧量	氨氮
标排口	无色略浑	7.38	81	0.435

注：废水排放参考执行以下标准：

单位：mg/L

污染物	排放限值	排放标准
pH值	6~9	GB 8978-1996 污水综合排放标准表4中三级标准
化学需氧量	500	
氨氮	35	DB33/887-2013 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值

结论：（此处空白）

报告编制　陈梦莹　校核者　　审核人　王钰泠

批准人　　批准日期　2020.4.15

扫描全能王 创建

正本

CMA
171112050971

检 测 报 告

Test Report

台州绿科2020（气）字第0099号

台州市检测

项 目 名 称 2020年第一季度企业自行检测委托

委 托 单 位 浙江星星科技股份有限公司

台州市绿科检测技术有限公司

Taizhou Lvke Testing Technology Co.,Ltd.

扫描全能王 创建

委托方及地址　浙江星星科技股份有限公司(浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼)

委托日期　2020 年 03 月 16 日

委托单编号　20200172

样品类别　废气

采样方　台州绿科检测技术有限公司

采样日期　2020 年 03 月 20 日

采样地点　浙江星星科技股份有限公司

检测地点　浙江星星科技股份有限公司、台州市绿科检测技术有限公司

检测日期　2020 年 03 月 20 日-2020 年 03 月 24 日

检测方法依据

检测项目	检测依据
烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
甲醇	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2007 年)
苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
间二甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
对二甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
邻二甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
乙酸丁酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014

评价标准：不作评价

扫描全能王 创建

检测结果

检测项目 \ 采样点位	检测结果			
	废气处理设施出口			
采样时间	2020-03-20			
排气筒高度（m）	15.0			
烟气平均流速（m/s）	5.5			
管道截面积（m^2）	0.280			
标干流量（m^3/h）	5.00×10^3			
采样频次	第一次	第二次	第三次	均值
甲醇排放浓度（mg/m^3）	6.6	7.2	5.4	6.4
甲醇排放速率（kg/h）	/	/	/	3.20×10^{-2}
苯排放浓度（mg/m^3）	0.891	0.482	0.460	0.611
苯排放速率（kg/h）	/	/	/	3.06×10^{-3}
甲苯排放浓度（mg/m^3）	0.127	0.166	0.051	0.115
甲苯排放速率（kg/h）	/	/	/	5.75×10^{-4}
二甲苯 间、对-二甲苯排放浓度（mg/m^3）	0.030	0.049	0.022	0.034
二甲苯 间、对-二甲苯排放速率（kg/h）	/	/	/	1.70×10^{-4}
二甲苯 邻-二甲苯排放浓度（mg/m^3）	0.013	0.020	0.007	0.013
二甲苯 邻-二甲苯排放速率（kg/h）	/	/	/	6.50×10^{-5}
乙酸丁酯排放浓度（mg/m^3）	0.090	0.087	0.086	0.088
乙酸丁酯排放速率（kg/h）	/	/	/	4.40×10^{-4}

扫描全能王 创建

注：废气排放参考执行

污染物项目	排放限值（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	排放标准
甲醇	190	2.55	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表 2 最高允许排放浓度及最高允许排放速率二级标准
苯	12	0.25	
甲苯	40	1.55	
二甲苯	70	0.5	
乙酸丁酯	200	/	《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ2.1-2007 表 1 时间加权平均容许浓度限值

结论：（此处空白）

限公司 鋒 章

报告编制 马洁玲　　校核者　　审核人 王钰涔

批准人　　校准日期 2020.4.15

检测专用章

扫描全能王 创建

排污许可证

证书编号：91330000754906634T001V

单位名称：浙江星星科技股份有限公司

注册地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼

法定代表人：刘建勋

生产经营场所地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 A2、A3、A4 号楼

行业类别：特种玻璃制造，其他电子元件制造

统一社会信用代码：91330000754906634T

有效期限：自 2020 年 08 月 02 日至 2023 年 08 月 01 日止

发证机关：（盖章）台州市生态环境局

发证日期：2020 年 08 月 02 日

中华人民共和国生态环境部监制

台州市生态环境局印制

扫描全能王 创建

情况说明

对于网站上监管记录里的两项违法记录作以下说明:

1、关于2016年的浙江省环保违法违规建设项目明细表中显示我司项目未验先投，此记录不实， 我司已通过环保部门出具证明，要求浙江省生态环境厅更改公示记录。

2、关于2015年监督性监测发现我水样中COD超标事件，当时我司正在清洗标准排污口，导致所抽水样超标，我司在2014年安装了在线监测系统，水样超标就发生在那一个时间点位，并向当地环保局说明了情况，环保局复检达标。我司近年来一直对环境负责，废水废气均达标排放，未发生一起超标事件，详见附件。

浙江星星科技股份有限公司

2020.9.21

FPT

浙江星星科技股份有限公司

环保日常点检卡

HG-B02

2020.6月份：

序号	点检内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	检查电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	提升泵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	搅拌机是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	加药泵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	气动隔膜泵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	压滤机是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	曝气风机是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	PH自动调节系统	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9	A2抛光车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
10	A3抛光车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11	A3CNC车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
12	A4抛光车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
13	A4CNC车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
14	A3集水井是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
15	A4集水井是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
16	A3通道环境卫生	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
17	A4通道环境卫生	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
18	危废有无乱丢放	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
19	环保设施有没损坏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
20	废气处理设施运行情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

检查人：[illegible]

备注： 良好“√”、异常“×”

保存期限：5年；版本：第1版；表格生效时间：2016年04月15日

扫描全能王 创建

FPT

浙江星星科技股份有限公司

环保日常点检卡

HG-B02

2020年.7月份：

序号	点检内容	检查日期																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	检查电源是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	提升泵是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	搅拌机是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	加药泵是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	气动隔膜泵是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	压滤机是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	曝气风机是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	PH自动调节系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	A2抛光车间有无环保问题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	A3抛光车间有无环保问题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	A3CNC车间有无环保问题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	A4抛光车间有无环保问题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	A4CNC车间有无环保问题	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	A3集水井是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	A4集水井是否正常	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	A3通道环境卫生	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	A4通道环境卫生	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	危废有无乱丢放	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	环保设施有没损坏	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	废气处理设施运行情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
检查人：	[illegible]																															

备注：良好“√”、异常“×”

扫描全能王 创建

FPT

浙江星星科技股份有限公司

环保日常点检卡

HG-B02

2020年8月份：

序号	点检内容	检查日期																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	检查电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	提升泵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	搅拌机是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	加药泵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	气动隔膜泵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	压滤机是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	曝气风机是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	PH自动调节系统	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	A2抛光车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	A3抛光车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	A3CNC车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	A4抛光车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	A4CNC车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	A3集水井是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	A4集水井是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	A3通道环境卫生	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
17	A4通道环境卫生	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18	危废有无乱丢放	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
19	环保设施有没损坏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20	废气处理设施运行情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
检查人：																																
备注： 良好“√”、异常“×”																																

保存期限：5年；版本：第1版；表格生效时间：2016年04月15日

扫描全能王 创建

FPT

浙江星星科技股份有限公司

环保日常点检卡

HG-B02

2020年9月份.

序号	点检内容	检查日期																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	检查电源是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
2	提升泵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
3	搅拌机是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
4	加药泵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
5	气动隔膜泵是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
6	压滤机是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
7	曝气风机是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
8	PH自动调节系统	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
9	A2抛光车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
10	A3抛光车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
11	A3CNC车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
12	A4抛光车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
13	A4CNC车间有无环保问题	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
14	A3集水井是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
15	A4集水井是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
16	A3通道环境卫生	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
17	A4通道环境卫生	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
18	危废有无乱丢放	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
19	环保设施有没损坏	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
20	废气处理设施运行情况	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
检查人：	汪海波																															
备注：	良好“√”、异常“×”																															

保存期限：5年；版本：第1版；表格生效时间：2016年04月15日

扫描全能王 创建